

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 412002

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทราดย้าย, ทราดย้ายรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	397.20	595.80	91.00	136.50	732.30	
	2. งานแบบหล่อ			0.00				
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16 ตร.ม.	479.31	7,668.93	133.00	2,128.00	9,796.93	
2.2	ตะปู	0 กก.	41.39	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,688.00	337.60	398.00	79.60	417.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,936.27	6,776.93	436.00	1,526.00	8,302.93	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	21.28	1,553.44	4.10	299.30	1,852.74	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	19.44	680.40	4.10	143.50	823.90	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	18.87	226.44	3.30	39.60	266.04	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	41.28	247.68	-	-	247.68	
	5. งานโครงหลังคา			0.00				
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,130.00	2,260.00			2,260.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	521.50	3,650.50		3,859.80	3,859.80	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กว้างสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	367.00	2,569.00			2,569.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	542.06	3,794.42			3,794.42	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	45 แผ่น	53.28	2,397.60	12.62	567.90	2,965.50	
5.6	ครอบกระเบื้องซีเมนต์ปรับมุม	10 แผ่น	60.75	607.50	-	-	607.50	
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	3.74	168.30	-	-	168.30	
	6. งานผนัง			0.00				
6.1	ก่ออิฐฉาบ 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	303.14	4,850.31	89.00	1,424.00	6,274.31	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	114.51	183.22	86.00	137.60	320.82	
	7. งานผิวผนัง			0.00				
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	69.01	2,553.37	82.00	3,034.00	5,587.37	
	รวมยอดยกไป			41,121.44		13,875.80	51,346.74	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 412002

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			41,121.44		13,875.80	54,997.24	
	8. งานทาสี			0.00				
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	50.00	650.00	38.00	494.00	1,144.00	
	9. งานอื่นๆ							
9.1	ผ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + เกร้าไม้ @ 0.60	19 ตร.ม.	291.28	5,534.26	92.00	1,748.00	7,282.26	
9.2	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. หนา	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	กุญแจล็อคสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		900.00	990.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	45.00	180.00			180.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	462.62	925.24			925.24	
9.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	1 ท่อน	158.88	158.88			158.88	พังงา
	10. งานไฟฟ้า							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เคเบิลแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	รวมเงิน			52,569.82		19,417.80	71,987.62	
	คิดเป็นเงินค่างาน						71,980.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

วางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เข็วเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่

911001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่

17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.30 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	ต่อ 1 เมตร
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	397.20	11.92	91.00	2.73	14.65	ต่อ 1 เมตร
3	คอนกรีต 1: 2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,936.27	96.81	436.00	21.80	118.61	ต่อ 1 เมตร
4	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	2.00 กก	21.28	42.56	4.10	8.20	50.76	ต่อ 1 เมตร
5	ท่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	1.00 ตร.ม.	303.14	303.14	89.00	89.00	392.14	ต่อ 1 เมตร
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.30 ตร.ม.	69.01	158.72	82.00	188.60	347.32	ต่อ 1 เมตร
	คิดเป็นเงินค่างานต่อความยาว 1.00 เมตร			613.16		347.83	960.99	ต่อ 1 เมตร
	วางระบายน้ำ	6.00 ม.	613.16	3,678.94	347.83	2,086.98	5,765.92	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,655.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทนงศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง บำรุงการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เขี้ยวเหล็ก อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 921001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย (นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,936.27	1,161.76	436.00	261.60	1,423.36	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6ม. dia 2"	1 ท่อน	691.59	691.59	-	-	691.59	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.5 แผ่น	1,158.00	579.00	-	600.00	579.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00	-	-	108.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2' ชุด	130.00	260.00	-	-	260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	50.00	95.00	38.00	72.20	167.20	
	รวมเงิน			2,895.35		971.30	3,266.65	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,260.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง บำบัดยกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เจ็หวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ 991001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00			2,115.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00	}	38.00	210.00	
9	แก๊สอลูมิเนียม 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00			15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	50.00	150.00			264.00	
	รวมเงิน			4,769.00		1,824.00	6,593.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,590.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา