

ประมาณราคาก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เจ็หวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 412002

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานดิน							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	4 ลบ.ม.	-	-	125.00	500.00	500.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	1.5 ลบ.ม.	397.20	595.80	99.00	148.50	744.30	
	2. งานแบบหล่อ							
2.1	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	16 ตร.ม.	479.31	7,668.93	133.00	2,128.00	9,796.93	
2.2	ตะปู	0 กก.	41.39	0.00	-	-	0.00	
	3. งานคอนกรีต							
3.1	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.20 ลบ.ม.	1,688.00	337.60	398.00	79.60	417.20	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	3.50 ลบ.ม.	1,936.27	6,776.93	436.00	1,526.00	8,302.93	
	4. งานเหล็ก							
4.1	เหล็กเส้นกลม dia. 6 มม. (2.22 กก./เส้น)	73 กก.	21.07	1,538.11	4.10	299.30	1,837.41	
4.2	เหล็กเส้นกลม dia. 9 มม. (4.99 กก./เส้น)	35 กก.	19.11	668.85	4.10	143.50	812.35	
4.3	เหล็กข้ออ้อย dia. 12 มม. (8.88 กก./เส้น)	12 กก.	18.71	224.52	3.30	39.60	264.12	
4.4	ลวดผูกเหล็ก No 18	6 กก.	41.28	247.68	-	-	247.68	
	5. งานโครงหลังคา							
5.1	เหล็ก LG 100 x 100 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2 ท่อน	1,130.00	2,260.00			2,260.00	
5.2	เหล็ก LG 50 x 50 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	521.50	3,650.50		3,859.80	3,859.80	
5.3	เหล็ก LG 38 x 38 x 2 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7 ท่อน	367.00	2,569.00			2,569.00	
5.4	เหล็ก 75 x 45 x 15 x 2.3 มม. ยาว 6 ม. ตัวซี	7 ท่อน	542.06	3,794.42			3,794.42	
5.5	กระเบื้องซีเมนต์โยหินแผ่นลอนคู่ 0.50 x 1.20 ม.หนา 5 มม.	45 แผ่น	53.28	2,397.60	24.30	1,093.50	3,491.10	
5.6	ครอบกระเบื้องชนิดปริมุม	10 แผ่น	62.62	626.20	-	-	626.20	
5.7	ขอยึดกระเบื้อง	45 ตัว	3.81	171.45	-	-	171.45	
	6. งานผนัง			0.00				
6.1	ก่ออิฐระบอบ 1/2 แผ่น	16 ตร.ม.	303.14	4,850.31	89.00	1,424.00	6,274.31	
6.2	ก่อซีเมนต์บล็อก (19 x 39 x 9 ซม.)	1.6 ตร.ม.	114.51	183.22	86.00	137.60	320.82	
	7. งานผิวผนัง			0.00				
7.1	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	37 ตร.ม.	69.01	2,553.37	82.00	3,034.00	5,587.37	
	รวมยอดยกไป			41,114.49		14,413.40	51,877.39	

.ณราคาค่าก่อสร้าง

โรงสูบน้ำ

.พื้นที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เจ็หวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 412002

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ ด้านการบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	รวมยอดยกมา			41,114.49		14,413.40	55,527.89	
	<u>8. งานทาสี</u>			0.00				
8.1	ทาสีน้ำพลาสติก	51 ตร.ม.	35.00	1,785.00	30.00	1,530.00	3,315.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน	13 ตร.ม.	50.00	650.00	38.00	494.00	1,144.00	
	<u>9. งานอื่นๆ</u>							
9.1	ฝ้ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม. + คร่าไม้ @ 0.60 ม	19 ตร.ม.	291.28	5,534.26	92.00	1,748.00	7,282.26	
9.2	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia. 2.5 มม. ขนาด	6 ตร.ม.	110.00	660.00	40.00	240.00	900.00	
9.3	มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1 อัน	35.00	35.00			35.00	
9.4	กุญแจล็อคสายยู	1 ชุด	280.00	280.00			280.00	
9.5	บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3 อัน	30.00	90.00		900.00	990.00	
9.6	แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.15 ม. หนา 1/8 นิ้ว	4 แผ่น	45.00	180.00			180.00	
9.7	ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2 ลบ.ฟุต	467.29	934.58			934.58	
9.8	ท่อ PVC. ยาว 4 ม. ชั้น 8. 5 ปลายเป็น dia 2"	1 ท่อน	158.88	158.88			158.88	พังงา
	<u>10. งานไฟฟ้า</u>							
10.1	หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา, สวิตช์ และอุปกรณ์	2 ชุด	460.00	920.00	260.00	520.00	1,440.00	
10.2	เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1 ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	รวมเงิน			52,572.21		19,955.40	72,527.61	
	คิดเป็นเงินค่างาน						72,520.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทนงศักดิ์ จิตรรักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ 911001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	บุตดิน	0.30 ลบ.ม.	=	=	125.00	37.50	37.50	ต่อ 1 เมตร
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	397.20	11.92	91.00	2.73	14.65	ต่อ 1 เมตร
3	คอนกรีต 1: 2: 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,936.27	96.81	436.00	21.80	118.61	ต่อ 1 เมตร
4	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	2.00 กก	21.07	42.14	4.10	8.20	50.34	ต่อ 1 เมตร
5	ก่ออิฐระบอบ 1/2 แผ่น	1.00 ตร.ม.	303.14	303.14	89.00	89.00	392.14	ต่อ 1 เมตร
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.30 ตร.ม.	69.01	158.72	82.00	188.60	347.32	ต่อ 1 เมตร
	คิดเป็นเงินค่างานต่อความยาว 1.00 เมตร			612.74		347.83	960.57	ต่อ 1 เมตร
	รางระบายน้ำ	6.00 ม.	612.74	3,676.42	347.83	2,086.98	5,763.40	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,655.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง ป้ายการประปา

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 บ้านย่านยาว ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 921001

หน่วยงานออกแบบและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย (นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ชุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,936.27	1,161.76	436.00	261.60	1,423.36	
3	ท่อเหล็กฉาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1 ท่อน	847.66	847.66	-	-	847.66	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.5 แผ่น	1,158.00	579.00	}	600.00	579.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00		-	108.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	130.00	260.00		-	260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	50.00	95.00	38.00	72.20	167.20	
	รวมเงิน			3,051.42		971.30	3,422.72	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,420.00	

ประมาณราคาโดย.....

(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา