

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่าง ในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ รายการฯ เฉพาะแห่ง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1 ชุด	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00	
	รวมเงิน			3,800.00		-	3,800.00	
	คิดเป็นเงิน						3,800.00	

ประมาณราคาโดย



(นายทองศักดิ์ จิตรักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชนนิมิตร ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1 ชุด	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมเงิน			3,000.00		0.00	3,000.00	
	คิดเป็นเงิน						3,000.00	

ประมาณราคาโดย



(นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

งานโครงสร้างเหล็กรับท่อเมนส่งน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1. งานฐานราก ขนาด 1*1 ม. จำนวน 2 ฐาน และ เสาตอม่อ ขนาด 0.20*0.20*2.50 ม. จำนวน 2 ต้น							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	3.5 ลบ.ม.	-	-	125.00	437.50	437.50	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	0.1 ลบ.ม.	397.20	39.72	99.00	9.90	49.62	
1.3	คอนกรีต 1:3:5	0.1 ลบ.ม.	1,688.00	168.80	398.00	39.80	208.60	
1.4	คอนกรีต 1:2:4	0.58 ลบ.ม.	1,936.27	1,123.03	436.00	252.88	1,375.91	
1.5	เหล็ก RB ขนาด 6 มม. จำนวน 1 เส้น	2.48 กก.	20.97	52.01	4.10	10.17	62.17	
1.6	เหล็ก RB ขนาด 9 มม. จำนวน 2 เส้น	9.98 กก.	18.93	188.92	4.10	40.92	229.84	
1.7	เหล็ก RB ขนาด 12 มม. จำนวน 2 เส้น	19.00 กก.	18.33	348.27	3.30	62.70	410.97	
1.8	ลวดผูกเหล็ก	0.5 กก.	40.50	20.25	-	-	20.25	
1.9	งานไม้แบบ	4.22 ตร.ม.	479.17	2,022.12	133.00	561.26	2,583.38	
	2. งานโครงสร้างเหล็กรับท่อเมนส่งน้ำช่วงข้ามลำน้ำ โครงถักเหล็ก ขนาด 0.50 ม. ขาว 12 ม.							
2.1	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 2 นิ้ว	4 ท่อน	847.66	3,390.64	168.00	672.00	4,062.64	
2.2	ท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด ศก. 1 1/2 นิ้ว	5 ท่อน	387.85	1,939.25	117.00	585.00	2,524.25	
2.3	เหล็กแบนตีเหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว	1 ท่อน	110.00	110.00	30.00	30.00	140.00	
2.4	PLATE ขนาด 0.20*0.20 ม.หนา 9 มม. พร้อมน็อต	2 ชุด	300.00	600.00	50.00	100.00	700.00	
2.5	ติดตั้งโครงเหล็กรับท่อส่งน้ำ	1 ชุด	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมค่างานโครงเหล็กรับท่อเมนส่งน้ำต่อ 1 จุด			10,003.01		3,802.13	13,805.13	
	คิดเป็นเงินค่างาน						13,805.00	

ประมาณราคาโดย



(นายพนศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา