

ประมาณราคาก่อสร้าง รางระบายน้ำ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ 911001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดิน	0.30 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	ต่อ 1 เมตร
2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.03 ลบ.ม.	397.20	11.92	91.00	2.73	14.65	ต่อ 1 เมตร
3	คอนกรีต 1: 2: 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.05 ลบ.ม.	1,936.27	96.81	436.00	21.80	118.61	ต่อ 1 เมตร
4	เหล็กเส้นกลม 6 มม.	2.00 กก	20.97	41.94	4.10	8.20	50.14	ต่อ 1 เมตร
5	ก่ออิฐฉาบปูน 1/2 แผ่น	1.00 ตร.ม.	303.05	303.05	89.00	89.00	392.05	ต่อ 1 เมตร
6	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	2.30 ตร.ม.	68.94	158.56	82.00	188.60	347.16	ต่อ 1 เมตร
	คิดเป็นเงินค่างานต่อความยาว 1.00 เมตร			612.28		347.83	960.11	ต่อ 1 เมตร
	รางระบายน้ำ	6.00 ม.	612.28	3,673.70	347.83	2,086.98	5,760.68	
	คิดเป็นเงินค่างาน						5,655.00	

ประมาณราคาโดย

(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง **ป้ายการประปา**

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 921001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

ประมาณการโดย (นายทองศักดิ์ จิตรักดี)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.3 ลบ.ม.	-	-	125.00	37.50	37.50	
2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.6 ลบ.ม.	1,936.27	1,161.76	436.00	261.60	1,423.36	
3	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1 ท่อน	847.66	847.66	-	-	847.66	
4	แผ่นเหล็กเรียบดำ 1.215 x 2.435 ม.หนา 3/16 นิ้ว	0.5 แผ่น	1,158.00	579.00	-	600.00	579.00	
5	น๊อต dia. 3/8" ยาว 4"	6 ตัว	18.00	108.00	-	-	108.00	
6	หัวเสาธง อลูมิเนียม dia. 2"	2 ชุด	130.00	260.00	-	-	260.00	
7	ทาสีน้ำมัน	1.9 ตร.ม.	50.00	95.00	38.00	72.20	167.20	
	รวมเงิน			3,051.42		971.30	3,422.72	
	คิดเป็นเงินค่างาน						3,420.00	

ประมาณราคาโดย



(นายทองศักดิ์ จิตรักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาก่อสร้าง บำบัดยกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขียวเหลียว อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ 991001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
1	แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1 แผ่น	2,510.00	2,510.00	}	1,710.00	2,510.00	
2	เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	165.00	165.00			165.00	
3	เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1 เส้น	205.00	205.00			205.00	
4	เหล็กฉาก 25 x 25 x 3 มม. ยาว 6 ม.	1 เส้น	189.00	189.00			189.00	
5	เหล็กฉาก 40 x 40 x 5 มม. ยาว 6 ม.	1 ท่อน	405.00	405.00			2,115.00	
6	ลูกปิ่น dia. 0.02 ม	2 ม.	350.00	700.00			700.00	
7	เหล็กแฉกตัน Ø 25 มม.	1 ชุด	220.00	220.00			220.00	
8	ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10 ม.	21.00	210.00			210.00	
9	แก๊สลงนํ้า 5 ลิตร	1 ลูก	15.00	15.00	}	114.00	15.00	
10	ทาสีน้ำมัน	3 ตร.ม.	50.00	150.00			264.00	
	รวมเงิน			4,769.00	38.00	1,824.00	6,593.00	
	คิดเป็นเงินค่างาน						6,590.00	

ประมาณราคาโดย



(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง

รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เขี้ยวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

แบบเลขที่ 921001

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	1. เสา/บานประตูรั้ว							
1.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.4 ลบ.ม.	-	-	125.00	50.00	50.00	
1.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.05 ลบ.ม.	397.20	19.86	99.00	4.95	24.81	
1.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.053 ลบ.ม.	1,688.00	89.46	398.00	21.09	110.56	
1.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.315 ลบ.ม.	1,936.27	609.92	436.00	137.34	747.26	
1.5	เหล็กเสริม	47.61 กก.	18.93	901.26	4.10	195.20	1,096.46	
1.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.7 กก.	40.50	28.35	-	-	28.35	
1.7	ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3 ท่อน	387.85	1,163.55			1,163.55	
1.8	ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขมมเบี่ยงปูน dia. 3 มม. ขนาดช่อง 38 มม.	5.25 ตร.ม.	110.00	577.50			577.50	
1.9	นิวสลักติดบานประตู dia. 1 1/2 นิ้ว	6 ตัว	95.00	570.00		650.00	1,220.00	
1.10	กลอนเหล็กและกุญแจ	2 ชุด	280.00	560.00			560.00	
1.11	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3 ตร.ม.	68.94	206.82	82.00	246.00	452.82	
1.12	ทาสีน้ำพลาสติก	3 ตร.ม.	35.00	105.00	30.00	90.00	195.00	
1.13	ทาสีน้ำมัน	2 ตร.ม.	50.00	100.00	38.00	76.00	176.00	
1.14	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	1.14 ตร.ม.	479.17	546.26	133.00	151.62	697.88	
1.15	ตะปู	0 กก.	40.72	0.00	-	-	0.00	
	รวมเงิน (1)			5,477.00		1,622.00	7,100.00	
	2. เสา/มรั้วต่อ 1 ต้น							
2.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	0.2 ลบ.ม.	-	-	125.00	25.00	25.00	
2.2	ทรายหยาบ, ทรายหยาบรองพื้น	0.025 ลบ.ม.	397.20	9.93	99.00	2.48	12.41	
2.3	คอนกรีต 1 : 3 : 5	0.03 ลบ.ม.	1,688.00	50.64	398.00	11.94	62.58	
2.4	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	0.14 ลบ.ม.	1,936.27	271.08	436.00	61.04	332.12	
2.5	เหล็กเสริม	29.91 กก.	18.93	566.20	4.10	122.63	688.83	
2.6	ลวดผูกเหล็ก No 18	0.4 กก.	40.50	16.20	-	-	16.20	
2.7	ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.5 ตร.ม.	68.94	103.41	82.00	123.00	226.41	
2.8	ทาสีน้ำพลาสติก	1.5 ตร.ม.	35.00	52.50	30.00	45.00	97.50	
2.9	ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80 % พร้อมไม้คร่าว	0.57 ตร.ม.	479.17	273.13	133.00	75.81	348.94	
2.10	ตะปู	0 กก.	40.72	0.00	-	-	0.00	
	รวมเงิน (2)			1,343.08		466.90	1,809.98	
	เสา/มรั้วคิดเป็นเงินรวม	4 ต้น	1,478.70	5,914.80	466.90	1,867.58	7,782.38	
	รวมเป็นเงิน (1) + (2)			11,391.80		3,489.58	14,881.38	

ราคาค่าก่อสร้าง รั้ว-ประตูรั้ว (15X15 ม.)
 ที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 บ้านชลนิมิตร ต.เชียวเหลียง อ.กะเปอร์ จ.ระนอง แบบเลขที่ 921001
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักบริหารจัดการน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	เป็นเงิน	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน		
	<u>3. รั้ว-เสารั้วค่อ 10 ช่วงเสา (ยาว 20 ม.)</u>							
3.1	ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	1 ลบ.ม.	-	-	125.00	125.00	125.00	
3.2	คอนกรีต 1 : 2 : 4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	0.105 ลบ.ม.	1,936.27	203.31	436.00	45.78	249.09	
3.3	ลวดหนาม เบอร์ 12 dia. 2.64 มม.	180 ม.	5.40	972.00	2.00	360.00	1,332.00	
3.4	เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9 ต้น	154.20	1,387.80	30.00	270.00	1,657.80	
3.5	น๊อต dia. 4 มม.	81 ตัว	12.00	972.00	-	-	972.00	
	รวมเงิน (3)			3,535.11		800.00	4,335.00	ราคา/20 เมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินต่อเมตร			176.76		40.00	216.76	ราคาต่อเมตร
	รั้ว-เสารั้ว คิดเป็นเงินรวม	57 ม.	176.76	10,075.06	40.00	2,280.00	12,355.06	12350
	รวมเงิน 1+2+3			20,430.25		8,191.58	25,600.03	
	คิดเป็นเงินค่างาน						25,965.00	

ประมาณราคาโดย

(นายทนงศักดิ์ จิตรักดี)

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.บ้านนา