

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรงขวา ขนาด51-80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนา	อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง
(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม+ฐานราก		รวม					163,214.12	
2	งานโครงสร้าง		รวม					361,597.61	
3	งานหลังคา		รวม					209,714.98	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,400,281.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรงขวา ขนาด51-80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บำนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่	อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ราชบุรี
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง		รวม					192,312.55	
5	งานพื้น		รวม					81,293.26	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					87,260.74	
7	งานประตู่ + หน้าต่าง + อปกรณ		รวม					188,000.00	
8	งานไฟฟ้า		รวม					70,119.72	
9	งานทาสี		รวม					46,768.20	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,400,281.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรงขวา ขนาด51-80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานอื่นๆ		รวม					0.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,400,281.18	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,400,281.18 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม+ฐานราก								
	- งานปรับพื้นที่	945.000	ตร.ม.	0.00	0.00	3.97	3,751.65	3,751.65	
	- ขุดดิน	14.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	2,352.00	2,352.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ 0.22x0.22x8.00 ม.	17.000	ต้น	1,716.56	29,181.52	1,200.00	20,400.00	49,581.52	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบ	.500	ลบ.ม.	532.71	266.35	104.00	52.00	318.35	
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 3 : 5 (คอนกรีตหยาบ)	.500	ลบ.ม.	2,067.21	1,033.60	426.00	213.00	1,246.60	
	- ถมดินลูกรัง	295.000	ลบ.ม.	247.20	72,924.00	112.00	33,040.00	105,964.00	
	รวมค่างานเข็ม+ฐานราก	-	-	4,563.68	103,405.47	2,013.97	59,808.65	163,214.12	
2	งานโครงสร้าง								
	- คอนกรีตส่วนผสม 1 : 2 : 4 (มอก. 15 เล่ม 1-2555)	34.000	ลบ.ม.	2,388.84	81,220.56	532.00	18,088.00	99,308.56	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ทรายถมรองพื้น	106.000	ลบ.ม.	327.10	34,672.60	112.00	11,872.00	46,544.60	
	- เหล็ก RB 6 มม.	600.000	กก.	24.00	14,400.00	4.40	2,640.00	17,040.00	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1.470	ตัน	28,070.00	41,262.90	3,600.00	5,292.00	46,554.90	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.240	ตัน	19,390.65	4,653.75	3,600.00	864.00	5,517.75	
	- ไม้แบบทั่วไป	200.200	ลบ.ฟ.	560.75	112,262.15	139.00	27,827.80	140,089.95	
	- ตะปู	55.000	กก.	43.61	2,398.55	0.00	0.00	2,398.55	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	70.000	กก.	59.19	4,143.30	0.00	0.00	4,143.30	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	50,864.14	295,013.81	7,987.40	66,583.80	361,597.61	
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	230.000	แผ่น	32.00	7,360.00	18.50	4,255.00	11,615.00	
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50 x 1.20 x 5 มม.	620.000	แผ่น	79.44	49,252.80	12.50	7,750.00	57,002.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	770.000	อัน	4.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม.	8.000	แผ่น	289.50	2,316.00	0.00	0.00	2,316.00	
	- น๊อต Ø 15 มม.	32.000	ตัว	35.00	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00	
	- ตะเข้รางสังกะสี	11.000	เมตร	65.00	715.00	25.00	275.00	990.00	
	- เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	66.000	เมตร	115.00	7,590.00	73.00	4,818.00	12,408.00	
	- แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	37.000	ท่อน	602.80	22,303.60	244.00	9,028.00	31,331.60	
	- แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	9.000	ท่อน	883.18	7,948.62	340.00	3,060.00	11,008.62	
	- เหล็ก C 150 x 50 x 20 x 3.2 มม.	20.000	ท่อน	990.00	19,800.00	295.00	5,900.00	25,700.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 1 1/2" x 3.2 มม	25.000	ท่อน	860.72	21,518.00	214.00	5,350.00	26,868.00	
	- ท่อเหล็ก Ø 2" x 3.2 มม	18.000	ท่อน	1,188.72	21,396.96	271.00	4,878.00	26,274.96	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	5,145.36	164,400.98	1,493.00	45,314.00	209,714.98	
4	งานผนัง								

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	140.000	ตร.ม.	438.55	61,397.00	94.00	13,160.00	74,557.00	
	- ปูนฉาบผนัง	275.000	ตร.ม.	111.91	30,775.25	95.00	26,125.00	56,900.25	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	70.000	ตร.ม.	111.91	7,833.70	95.00	6,650.00	14,483.70	
	- เอ็น คสล.	180.000	ม.	118.62	21,351.60	139.00	25,020.00	46,371.60	
	รวมค่างานผนัง	-	-	780.99	121,357.55	423.00	70,955.00	192,312.55	
	งานพื้น								
	- พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12" x 12" + ปูนทราย	20.000	ตร.ม.	345.70	6,914.00	158.00	3,160.00	10,074.00	
	- พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x 12" + ปูนทราย	136.000	ตร.ม.	351.31	47,778.16	158.00	21,488.00	69,266.16	
	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ (เซาะร่อง)	10.000	ตร.ม.	131.31	1,313.10	64.00	640.00	1,953.10	
	รวมค่างานพื้น	-	-	828.32	56,005.26	380.00	25,288.00	81,293.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	136.000	ตร.ม.	236.20	32,123.20	75.00	10,200.00	42,323.20	
	- ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. +เคร่าเหล็ก	15.000	ตร.ม.	304.26	4,563.90	75.00	1,125.00	5,688.90	
	- ฝ3 ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	72.000	ตร.ม.	418.12	30,104.64	127.00	9,144.00	39,248.64	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	958.58	66,791.74	277.00	20,469.00	87,260.74	
7	งานประตู่ + หน้าต่าง + อปกรณ								
	- ประตู ป1	1.000	ชุด	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ประตู ป2	3.000	ชุด	9,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
	- หน้าต่าง น1 รวมมุ้งลวด	11.000	ชุด	9,000.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	
	- หน้าต่าง น2 รวมมุ้งลวด	4.000	ชุด	12,000.00	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	รวมค่างานประตู่ + หน้าต่าง + อุปกรณ์	-	-	44,000.00	188,000.00	0.00	0.00	188,000.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมฟลูเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง2x36 w	14.000	ชุด	1,335.00	18,690.00	150.00	2,100.00	20,790.00	
	- โคมฟลูเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา 1 x 36 w	14.000	ชุด	550.00	7,700.00	135.00	1,890.00	9,590.00	
	- ดวงโคมแก้วซาลาเปาขนาด 1 x 32 w	2.000	ชุด	650.00	1,300.00	115.00	230.00	1,530.00	
	- สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติ	1.000	ชุด	3,200.00	3,200.00	500.00	500.00	3,700.00	
	- สวิตซ์ชนิดฝังผนัง	16.000	ชุด	220.00	3,520.00	80.00	1,280.00	4,800.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	10.000	ชุด	260.00	2,600.00	100.00	1,000.00	3,600.00	
	- เต้ารับทีวี	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	120.00	960.00	3,360.00	
	- เต้ารับโทรศัพท์	8.000	ชุด	300.00	2,400.00	120.00	960.00	3,360.00	
	- ดวงโคมไฟลูกฉิ่ง	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	300.00	600.00	7,600.00	
	- มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 แอมป์	1.000	ชุด	700.00	700.00	500.00	500.00	1,200.00	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- สายไฟอลูมิเนียม เบอร์ 2.5 x 100 เมตร	1.000	ม้วน	2,289.72	2,289.72	500.00	500.00	2,789.72	
	- แผงควบคุมไฟ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์อื่นๆ	1.000	หน่วย	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	20,804.72	59,299.72	2,920.00	10,820.00	70,119.72	
	งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำพลาสติก	345.000	ตร.ม.	101.56	35,038.20	34.00	11,730.00	46,768.20	
	รวมค่างานทาสี	-	-	101.56	35,038.20	34.00	11,730.00	46,768.20	
10	งานอื่นๆ								
	รวมค่างานอื่นๆ	-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								1,400,281.18	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม+ฐานราก		รวม					32,363.31	
2	งานโครงสร้าง		รวม					148,390.37	
3	งานหลังคา		รวม					80,800.62	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 841,670.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บำนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานผนัง		รวม					203,936.55	
5	งานพื้น		รวม					30,083.06	
6	งานฝ้าเพดาน		รวม					48,528.80	
7	งานประตุน้ำงาน+หน้าต่าง+อุปกรณ์		รวม					130,500.00	
8	งานไฟฟ้า		รวม					29,159.72	
9	งานสุขภัณฑ์ สีขาว		รวม					68,550.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 841,670.81 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บำนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	งานสุขาภิบาล		รวม					21,400.00	
11	งานทาสี		รวม					47,958.38	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								841,670.81	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 841,670.81

บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเข็ม+ฐานราก								
	- ขุดดิน	10.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	1,680.00	1,680.00	
	- เสาค้ำคอนกรีตอัดแรง รูปตัวไอ 18x18x8.00	10.000	ต้น	1,680.00	16,800.00	1,200.00	12,000.00	28,800.00	
	- ทราดยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	532.71	532.71	104.00	104.00	636.71	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	2,067.21	1,033.60	426.00	213.00	1,246.60	
	รวมค่างานเข็ม+ฐานราก	-	-	4,279.92	18,366.31	1,898.00	13,997.00	32,363.31	
2	งานโครงสร้าง								
	- ทราดยมรองพื้น	8.000	ลบ.ม.	327.10	2,616.80	112.00	896.00	3,512.80	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	16.000	ลบ.ม.	2,388.84	38,221.44	532.00	8,512.00	46,733.44	
	- เหล็ก RB 12 มม.	.840	ต้น	28,070.00	23,578.80	3,600.00	3,024.00	26,602.80	
	- ไม้แบบทั่วไป	86.450	ลบ.ฟ.	560.75	48,476.83	139.00	12,016.55	60,493.38	
	- ตะปู	30.000	กก.	43.61	1,308.30	0.00	0.00	1,308.30	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	35.000	กก.	59.19	2,071.65	0.00	0.00	2,071.65	
	- เหล็ก RB 6 มม.	270.000	กก.	24.00	6,480.00	4.40	1,188.00	7,668.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	31,473.49	122,753.82	4,387.40	25,636.55	148,390.37	
	งานหลังคา								
	- ครอบมุงกระเบื้องลอนคู่สีแดง	130.000	แผ่น	60.75	7,897.50	18.50	2,405.00	10,302.50	
	- กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.	170.000	แผ่น	79.44	13,504.80	12.50	2,125.00	15,629.80	
	- ขอมุงตัว ป. ขนาด 7"	240.000	อัน	4.00	960.00	0.00	0.00	960.00	
	- น็อต Ø 15 มม. X 0.50 ม.	24.000	ตัว	35.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- เชิงชายไม้ + ทับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46.000	เมตร	115.00	5,290.00	73.00	3,358.00	8,648.00	
	- แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	22.000	ท่อน	602.80	13,261.60	244.00	5,368.00	18,629.60	
	- เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	10.000	ท่อน	883.18	8,831.80	340.00	3,400.00	12,231.80	
	- ท่อเหล็ก Ø 1 1/2" x 3.2 มม.	11.000	ท่อน	860.72	9,467.92	214.00	2,354.00	11,821.92	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- แผ่นเพลท ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม.	6.000	แผ่น	289.50	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00	
	รวมค่างานหลังคา	-	-	2,930.39	61,790.62	902.00	19,010.00	80,800.62	
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130.000	ตร.ม.	438.55	57,011.50	94.00	12,220.00	69,231.50	
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125.000	ตร.ม.	288.78	36,097.50	158.00	19,750.00	55,847.50	
	- ฉาบปูนผนัง	225.000	ตร.ม.	111.91	25,179.75	95.00	21,375.00	46,554.75	
	- ปูนฉาบโครงสร้าง	40.000	ตร.ม.	111.91	4,476.40	95.00	3,800.00	8,276.40	
	- เอ็น คสล.	90.000	ม.	127.96	11,516.40	139.00	12,510.00	24,026.40	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,079.11	134,281.55	581.00	69,655.00	203,936.55	
	งานพื้น								
5	- พ4 พื้นผิวขัดหยาบ	14.000	ตร.ม.	131.31	1,838.34	30.00	420.00	2,258.34	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	56.000	ตร.ม.	338.87	18,976.72	158.00	8,848.00	27,824.72	
	รวมค่างานพื้น	-	-	470.18	20,815.06	188.00	9,268.00	30,083.06	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดทนความชื้น หนา 9 มม. + โครงเหล็ก	56.000	ตร.ม.	351.30	19,672.80	75.00	4,200.00	23,872.80	
	- ฝ้าระแนงสำเร็จรูป	50.000	ตร.ม.	418.12	20,906.00	75.00	3,750.00	24,656.00	
	รวมค่างานฝ้าเพดาน	-	-	769.42	40,578.80	150.00	7,950.00	48,528.80	
7	งานประตุน้ำงาน+หน้าต่าง+อุปกรณ์								
	- ป3	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	
	- ป4	2.000	ชุด	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	- ป5	4.000	ชุด	8,000.00	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- น1	1.000	ชุด	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- น2	2.000	ชุด	12,000.00	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00	
	- น3	4.000	ชุด	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- น4	5.000	ชุด	5,500.00	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00	
	รวมค่างานประตุน้ำงาน+หน้าต่าง+อุปกรณ์	-	-	53,500.00	130,500.00	0.00	0.00	130,500.00	
	งานไฟฟ้า								
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ครอบสะท้อนแสง 2 x 36 w	2.000	ชุด	1,335.00	2,670.00	150.00	300.00	2,970.00	
	- โคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดกึ่งปลา 1 x 36 w	14.000	ชุด	550.00	7,700.00	135.00	1,890.00	9,590.00	
	- ดวงโคมขาลาเปาขนาด 8" หลอด1x32 w	6.000	ชุด	650.00	3,900.00	115.00	690.00	4,590.00	
	- สวิตช์ชนิดฝังผนัง	9.000	ชุด	220.00	1,980.00	80.00	720.00	2,700.00	
	- ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2.000	ชุด	260.00	520.00	100.00	200.00	720.00	
	- สายไฟอลูมิเนียม เบอร์25 x 100 เมตร	1.000	ชุด	2,289.72	2,289.72	500.00	500.00	2,789.72	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

หน้า 7

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- แผงควบคุมไฟ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	300.00	300.00	2,800.00	
	- อุปกรณ์	1.000	หน่วย	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	10,804.72	24,559.72	1,380.00	4,600.00	29,159.72	
	งานสุขภัณฑ์ สีขาว								
	- โถส้วมชักโครกสำหรับเด็ก	4.000	ชุด	2,863.09	11,452.36	298.00	1,192.00	12,644.36	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 1 หลุม พร้อมอุปกรณ์	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	298.00	298.00	2,798.00	
	- อ่างล้างชนิดฝักเคาะเตอร์ 4 หลุม	2.000	ชุด	11,000.00	22,000.00	1,150.00	2,300.00	24,300.00	
	- ที่ปัสสาวะเซรามิกชาย + อุปกรณ์	4.000	ชุด	2,500.00	10,000.00	450.00	1,800.00	11,800.00	
	- อ่างล้างจานชนิดเคาะเตอร์ 2 หลุม	1.000	ชุด	6,000.00	6,000.00	350.00	350.00	6,350.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ	4.000	ชุด	290.66	1,162.64	70.00	280.00	1,442.64	
	- ฝักบัวชำระ	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	35.00	140.00	1,740.00	
	- แผงกั้นที่ปัสสาวะ	4.000	ชุด	850.00	3,400.00	200.00	800.00	4,200.00	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ก้อนน้ำ	2.000	ชุด	120.00	240.00	30.00	60.00	300.00	
	- ตะแกรงกรองผงชนิดดักกลืน	7.000	ชุด	350.00	2,450.00	75.00	525.00	2,975.00	
	รวมค่างานสุขภัณฑ์ สีขาว	-	-	26,873.75	60,805.00	2,956.00	7,745.00	68,550.00	
	งานสุขาภิบาล								
	- บ่อเกรอะ บ่อกรองสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร	1.000	ชุด	4,990.00	4,990.00	710.00	710.00	5,700.00	
	- งานเดินท่อประปา+ท่อน้ำทิ้ง	1.000	หน่วย	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
	- มิเตอร์ประปา	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	รวมค่างานสุขาภิบาล	-	-	20,690.00	20,690.00	710.00	710.00	21,400.00	
	งานทาสี								
	- งานทาสีเหล็กกันสนิม	42.000	ตร.ม.	125.19	5,257.98	34.00	1,428.00	6,685.98	
11	- งานทาสีรองพื้น	260.000	ตรม.	42.84	11,138.40	34.00	8,840.00	19,978.40	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:30

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทาสีอะครีลิค	260.000	ตร.ม.	47.90	12,454.00	34.00	8,840.00	21,294.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	215.93	28,850.38	102.00	19,108.00	47,958.38	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								841,670.81	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว+ประตูรั้วเลื่อน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					71,912.79	
2	งานผนัง		รวม					132,708.22	
3	งานสี		รวม					26,370.14	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 253,001.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:31

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว+ประตูรั้วเลื่อน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บำนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	เสาประตูรั้ว 20x20 ซม.		รวม					7,879.64	
5	งานประตูรั้ว 3 เมตร		รวม					14,130.49	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								253,001.28	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 253,001.28 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:31

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- งานดินซุด	3.650	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	613.20	613.20	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.000	ลบ.ม.	2,067.21	2,067.21	426.00	426.00	2,493.21	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	4.000	ลบ.ม.	2,388.84	9,555.36	532.00	2,128.00	11,683.36	
	- เหล็ก RB 6 มม.	135.000	กก.	24.00	3,240.00	4.40	594.00	3,834.00	
	- เหล็ก RB 9 มม.	484.000	กก.	22.48	10,880.32	4.40	2,129.60	13,009.92	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.000	กก.	59.19	1,124.61	0.00	0.00	1,124.61	
	- ไม้แบบ ขนาด 6"	35.490	ลบ.ฟ.	560.75	19,901.01	139.00	4,933.11	24,834.12	
	- ตะปู	8.000	กก.	43.61	348.88	0.00	0.00	348.88	
	- เสาคานสำเร็จรูป 4"x4"x2 เมตร	58.000	ต้น	179.91	10,434.78	50.00	2,900.00	13,334.78	
	- ทรายหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	532.71	532.71	104.00	104.00	636.71	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	5,878.70	58,084.88	1,427.80	13,827.91	71,912.79	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:31

หน้า 2

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อก	48.000	ตร.ม.	160.87	7,721.76	84.00	4,032.00	11,753.76	
	- ผนังฉาบเรียบ	146.000	ตร.ม.	111.91	16,338.86	95.00	13,870.00	30,208.86	
	- ไม้รั้วเฌอร่าสำเร็จรูป ขนาด 10x100x1.6 ซม.	968.000	แผ่น	75.00	72,600.00	0.00	0.00	72,600.00	
	- เหล็กแป๊บกลมวไนซ์ ขนาด 1 1/2"x3" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	12.000	ท่อน	1,108.80	13,305.60	0.00	0.00	13,305.60	
	- ตะปูเกลียว ขนาด 1.5 นิ้ว	1,936.000	ตัว	2.50	4,840.00	0.00	0.00	4,840.00	
	รวมค่างานผนัง	-	-	1,459.08	114,806.22	179.00	17,902.00	132,708.22	
3	งานสี								
	- ทาสีไม้เทียม	39.000	ตร.ม.	47.90	1,868.10	34.00	1,326.00	3,194.10	
	- งานทาสีรองพื้น	146.000	ตร.ม.	42.84	6,254.64	34.00	4,964.00	11,218.64	
	- งานทาสีอะคริลิก	146.000	ตร.ม.	47.90	6,993.40	34.00	4,964.00	11,957.40	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	รวมค่างานสี	-	-	138.64	15,116.14	102.00	11,254.00	26,370.14	
	เสาประตู่รั้ว 20x20 ซม.								
	- งานดินขุด	2.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	336.00	336.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	1.000	ลบ.ม.	532.71	532.71	104.00	104.00	636.71	
	- คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.000	ลบ.ม.	2,067.21	2,067.21	426.00	426.00	2,493.21	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.000	ลบ.ม.	2,388.84	2,388.84	532.00	532.00	2,920.84	
	- เหล็ก RB 6 มม.	6.000	กก.	24.00	144.00	4.40	26.40	170.40	
	- เหล็ก DB 16 มม.	.047	ตัน	19,390.65	911.36	3,600.00	169.20	1,080.56	
	- เหล็ก RB 9 มม.	9.000	กก.	22.48	202.32	4.40	39.60	241.92	
	รวมค่าเสาประตู่รั้ว 20x20 ซม.	-	-	24,425.89	6,246.44	4,838.80	1,633.20	7,879.64	
5	งานประตู่รั้ว 3 เมตร								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	1.000	ลบ.ม.	2,388.84	2,388.84	532.00	532.00	2,920.84	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	4.000	กก.	24.00	96.00	4.40	17.60	113.60	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	5.000	กก.	22.48	112.40	4.40	22.00	134.40	
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	.027	ตัน	19,584.11	528.77	3,600.00	97.20	625.97	
	- เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 1"x1" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	450.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	- เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 1"x2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	1.000	ท่อน	520.00	520.00	0.00	0.00	520.00	
	- เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 2"x2" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	750.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00	
	- เหล็กกล้าวไนซ์ ขนาด 2"x4" หน้า 2.3 มม. ยาว 6.00 ม.	2.000	ท่อน	975.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	- เหล็กแผ่นเรียบ 4x8 ฟุต หน้า 2 มม.	1.000	แผ่น	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ไม้รวีฉาบสำเร็จรูป ขนาด 10x100x1.6 ซม	24.000	แผ่น	75.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ตะปูเกลียว ขนาด 1.5 นิ้ว	48.000	ตัว	2.50	120.00	0.00	0.00	120.00	
	- สายยูหูช้าง	1.000	ชุด	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- กุญแจล็อกสายยูทองเหลือง	1.000	ชุด	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00	
	- ล้อเลื่อน Ø 2"	2.000	ชุด	470.00	940.00	0.00	0.00	940.00	
	- งานสีพลาสติก	2.000	ตร.ม.	42.84	85.68	34.00	68.00	153.68	
	- งานสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	50.00	150.00	34.00	102.00	252.00	
	รวมค่างานประตูรั้ว 3 เมตร	-	-	27,554.77	13,291.69	4,208.80	838.80	14,130.49	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								253,001.28	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง ขนาด 9 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล บ้านนา	อำเภอ กะเปอร์	จังหวัด ระนอง
(ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ แบบเลขที่			
(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง		รวม					27,072.53	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								27,072.53	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 27,072.53 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้าง								
	- ดินขุด	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	168.00	168.00	168.00	
	- ทราดยหยาบรองพื้น	.080	ลบ.ม.	532.71	42.61	104.00	8.32	50.93	
	- งานคอนกรีต 1:3:5	.080	ลบ.ม.	2,067.21	165.37	426.00	34.08	199.45	
	- งานคอนกรีต 1:2:4	.988	ลบ.ม.	2,388.84	2,360.17	532.00	525.62	2,885.79	
	- ไม้ยาง ไม้ไผ่ ขนาด 1"x8" ยาว 4 - 4.50 เมตร	2.730	ลบ.ฟ.	560.75	1,530.84	139.00	379.47	1,910.31	
	- เหล็ก RB 9 มม.	4.000	กก.	22.48	89.92	4.40	17.60	107.52	
	- เหล็ก DB 12 มม.	.017	ตัน	19,584.11	332.92	3,600.00	61.20	394.12	
	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	1.000	กก.	59.19	59.19	0.00	0.00	59.19	
	- เหล็กกลมอาบสังกะสี Ø 3"	1.000	ท่อน	2,338.27	2,338.27	406.00	406.00	2,744.27	
	- เหล็กกลมอาบสังกะสี Ø 4" (รวมข้อลด)	2.000	ท่อน	3,747.92	7,495.84	526.00	1,052.00	8,547.84	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.10x0.10 ม.หนา 6 มม.	8.000	แผ่น	225.50	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00	
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.33x0.67 ม.หนา 9 มม.	1.000	แผ่น	363.00	363.00	0.00	0.00	363.00	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:32

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลท ขนาด 0.33x0.67 ม.หนา 30 มม.	1.000	แผ่น	660.00	660.00	0.00	0.00	660.00	
	- ANCHOR BOLTS WITH DOUBLE NUTS	8.000	ชุด	193.50	1,548.00	0.00	0.00	1,548.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี ขนาด 1/2" ตามแบบ	1.000	ท่อน	676.50	676.50	0.00	0.00	676.50	
	- หัวเสาเม็ดกลิ้ง ยึดเสาตรงด้านล่างขนาด 4"	3.000	หัว	660.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	ตามแบบ								
	- หัวเสาเม็ด ยึดปลายเสาตรงขนาด 3" ตามแบบ	1.000	หัว	550.00	550.00	0.00	0.00	550.00	
	- หัวเสาเม็ดกลิ้ง ยึดสลักเสาตรงขนาด 3/4"	6.000	หัว	150.00	900.00	0.00	0.00	900.00	
	ตามแบบ								
	- ตะปู	1.000	กก.	43.61	43.61	0.00	0.00	43.61	
	- รอกชักธงทองเหลือง ขนาด 38 มม ล้อ 29 มม.	1.000	ตัว	450.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	- เชือกไนลอน ขาวถัก ขนาด 8 มม ยาว 100 เมตร	1.000	ม้วน	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00	
	- ธงชาติไทย ผ้ามรม เบอร์ 12 (120x180 ซม.)	1.000	ผืน	180.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	รวมค่างานโครงสร้าง	-	-	36,303.59	24,420.24	5,905.40	2,652.29	27,072.53	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								27,072.53	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนา	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ
			อำเภอ	กาบเชิง	จังหวัด
				ระนอง	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)				
	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา				
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:29

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรวขวา ขนาด51-80 คน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	10	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรวขวา ขนาด51-80 คน	1,400,281.18	1.3045	1,826,666.79	
รวมค่าก่อสร้าง				1,826,666.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,634.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,826,666.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรวขวา ขนาด51-80 คน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด รัตนอง
แบบเลขที่	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,826,666.79	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 157.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 11,634.82 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,826,666.79 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ		
แบบเลขที่	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	841,670.81	1.3045	1,097,959.57	
รวมค่าก่อสร้าง				1,097,959.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,097,959.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 11 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				1,097,959.57	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 1,097,959.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:34

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว+ประตูรั้วเลื่อน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว+ประตูรั้วเลื่อน	253,001.28	1.3045	330,040.16	
รวมค่าก่อสร้าง				330,040.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 330,040.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รัฐ+ประตุรัฐเลื่อน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 7 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				330,040.16	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 330,040.16 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:34

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง ขนาด 9 เมตร		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ		
แบบเลขที่	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานเสาธง ขนาด 9 เมตร	27,072.53	1.3045	35,316.11	
รวมค่าก่อสร้าง				35,316.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,316.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานเสาธง ขนาด 9 เมตร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
แบบ พร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				35,316.11	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 35,316.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:35

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ		
แบบเลขที่	(อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

รรรตารินทร์ ปัญจริก
(รรรตารินทร์ ปัญจริก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี อยู่ยอด
(มนตรี อยู่ยอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณพล จันทพันธ์
(กฤษณพล จันทพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:35

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ		
แบบเลขที่	(ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 4 ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแพรงขวา ขนาด51-80 คน จำนวน 1.000 หลังละ 1,826,666.79 บาท	1,826,666.79	
2	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 หลังละ 1,097,959.57 บาท	1,097,959.57	
3	รั้ว+ประตูรั้วเลื่อน จำนวน 1 หลังละ 330,040.16 บาท	330,040.16	
4	งานเสาธง ขนาด 9 เมตร จำนวน 1 หลังละ 35,316.11 บาท	35,316.11	

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:38

หน้า 1 จาก 2

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน		
สถานที่ก่อสร้าง	ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ตำบล บ้านนา อำเภอ กะเปอร์ จังหวัด ระนอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	4	ชุด
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	27 พฤษภาคม 2567	

สรุป	ราคากลาง	3,289,982.63	
	ราคากลาง (..... สามล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยแปดสิบสองบาทหกสิบสามสตางค์)		

มนตรี อยู่ยอด

27 พฤษภาคม 2567 13:32:38

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑ โครงการ (อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ๕๑-๘๐ คน ก่อสร้างตามแบบและข้อกำหนดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	บ้านนา	อำเภอ	กะเปอร์	จังหวัด ระนอง
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน ชุด				
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567				

มนตรี อยู่ยอด
(มนตรี อยู่ยอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

รรรดารินทร์ ปัญจริก
(รรรดารินทร์ ปัญจริก)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กฤษณพล จันทพันธ์
(กฤษณพล จันทพันธ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง