

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ ๑ หมู่ ๘ ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๙๖,๑๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒๙๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๖๐.๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง ๑,๐๒๘,๖๓๐.๙๓ บาท
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายมนตรี อยู่ยอด	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
๖.๑ นางสาวรรดารินทร์ ปัญจริก	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา
๖.๑ นายภุชณพล จันทพันธ์	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประเภท โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เจ้าของอาคาร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

สถานที่ก่อสร้างสาย ซอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ประมาณราคาตาม ตามแบบสรุป จำนวน 1 รายการ รวมเป็น 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 23/01/2568

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ลำดับที่	คำวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	729,067.12	1.4054	1,024,630.93	
2	ประเภทงานอาคาร				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
5	ประเภทงานไม้พิจารณาปรับราคา	4,000.00		4,000.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %	-			
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00 %	-			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %	-			
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,028,630.93	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,028,630.93	
	(ตัวอักษร) หนึ่งล้านสองหมื่นแปดพันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์				

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายเกษมพล จันทพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายมนตรี อยู่ยอด)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขอยร่วมใจพัฒนา ช่วงที่ 1 หมู่ 8 ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 290.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,160.00 ตารางเมตร

วันที่ประมาณราคา/คำนวณราคากลาง 23 มกราคม 2568

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลียแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	1,450.00	3.90	5,655.00	1.4054	5.48	7,947.54
2	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
3	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
4	งานตัดชั้นรูปคันทาง	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
5	งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
6	งานรองพื้นทาง(ลูกรัง)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
7	งานพื้นทาง(หินคลุก)	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-
8	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	58.00	729.35	42,302.30	1.4054	1,025.93	59,451.65
9	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม	ตร.ม.	1,160.00	535.19	620,820.40	1.4054	752.16	872,500.99
10	Expansion Joint	ม.	8.00	194.36	1,554.88	1.4054	273.15	2,185.23
11	Contraction Joint	ม.	104.00	109.84	11,423.36	1.4054	154.37	16,054.39
12	Longitudinal Joint	ม.	290.00	79.86	23,159.40	1.4054	112.24	32,548.22
13	งานไหล่ทาง	ลบ.ม.	58.00	416.41	24,151.78	1.4054	585.22	33,942.91
14	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.30 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
15	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.40 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
16	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.60 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
17	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 0.80 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
18	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.00 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
19	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
20	งานท่อระบายน้ำขนาด $\varnothing 1.50 \times 1.00$ ม.	ท่อน	-	-	-	-	-	-
21	งานเทลินและลาดท่อระบายน้ำ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-
21	ป้ายโครงการ	ชุด	-	-	-	-	-	-
					729,067.12	รวม		1,024,630.93
ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทเก้าสิบสามสตางค์-)					ปรบยอด		1,024,630.93	

① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง

=

729,067.12

② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.4054

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา

(นายฤกษ์พล จันทพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายมนตรี อยู่อด)

ผู้อำนวยการกองช่าง