แบบ บก. 01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา / องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,471,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2569 เป็นเงิน 2,410,194.74 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 มนตรี อยู่ยอด ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 สดายุ ทองสันต์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

7.3 วิโรจน์ แก้วยงกุฎ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ
12 ตุลาคม 2569 15:05:03

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	1. งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง							
	1.1 งานดิน (EARTHWORK)							
	1.1.1 งานถางป่าและขุดตอ							
1	1.1.1.1 งานถางป่าและขุดตอขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	ตร.ม.	3,330.000	4.19	13,952.70	1.4018	5.87	19,558.89
	2. งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต							
	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2.1.1 งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
2	2.1.1.1 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)	ลบ.ม.	138.750	1,034.28	143,506.35	1.4018	1,449.85	201,167.20
	3. ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ

12 ตุลาคม 2569 15:05:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 3.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT) 3.1.1.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) 4. งานเสริมคอนกรีต 4.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 4.1.1 งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)	ตร.ม.	2,775.000	526.06	1,459,816.50	1.4018	737.43	2,046,370.76

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ

12 ตุลาคม 2569 15:05:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
4	4.1.1.1 รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	25.000	198.73	4,968.25	1.4018	278.57	278.58 6,964.49
5	4.1.1.2 รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	250.000	119.87	29,967.50	1.4018	168.03	42,008.44
6	4.1.1.3 รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	555.000	74.80	41,514.00	1.4018	104.85	58,194.32
	5. งานไหล่ทาง							
	5.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	5.1.1 งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
7	5.1.1.1 งานไหล่ทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	111.000	203.89	22,631.79	1.4018	285.81	31,725.24
	6. งานป้ายชื่องานก่อสร้าง							
8	6.1 ป้ายชื่องานก่อสร้าง	ชุด	1.000	3,000.00	3,000.00	1.4018	4,205.40	4,205.40
							รวมราคากลาง	2,410,194.74

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ

12 ตุลาคม 2569 15:05:29

2,410,194.76

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ

12 ตุลาคม 2569 15:05:29

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสะพานแขวนบางมุด หมู่ที่ ๖ บ้านหล่อไหล ตำบลเชี่ยวเหลียง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๗๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา/องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(มนตรี อยู่ยอด)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สดายุ ทองสันต์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(วิโรจน์ แก้วยงกุฎ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

วิโรจน์ แก้วยงกุฎ
12 ตุลาคม 2569