

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๒) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแพรงซ้าย ขนาด ๕๑-๘๐ คน (สธ.ศพด.๒) แบบฐานรากแผ่)
หน่วยงาน เจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงหลังคาเป็นเหล็ก หลังคามุงกระเบื้องลอนคู่ โดยมีอาคาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สธ.ศพด.๒) ขนาดกว้าง ๑๒.๒๐ เมตร ยาว ๑๙.๔๐ เมตร และอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สธ.ศพด.
๒) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย ตามที่ อบต.กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๘๐๐,๐๐๐.-บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ตามแบบสรุป ราคากลางงานอาคารและงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แนบท้าย ภาคผนวก ๑ จำนวน ๑๐ หน้า)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายจิตติวุฒิ ก้องสุนทรวงศ์	ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอาคม ชัยรัตน์	ตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานปลัด	กรรมการ
๖.๓ นายทองศักดิ์ จิตรภักดี	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ

ภาคผนวก ๑

แบบ ปร.5.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประเภท ก่อสร้างอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเทพกษัณ ขนาด 51-80 คน (สค.สพด.2) แบบฐานรากแผ่

ที่ตั้งโครงการ หมู่ที่ 2 บ้านกลาง ตำบลบ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐานอาคารกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	911,793.04	1.2726	1,180,347.83	อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (สค.สพด.2)
2	ประเภทงานอาคาร และ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก	677,526.27	1.2726	862,219.93	อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.สพด.2)
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานอีก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	7.00%			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			2,022,567.76	ปรับลดราคาตามงบประมาณ
	คิดเป็นเงินประมาณการ			1,800,000.00	ที่ได้ปรับลดจากรายการกรมการปกครองทั้งนี้
ตัวอักษร				(หนึ่งล้านแปดแสนบาทถ้วน)	

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

- คณะกรรมการพิจารณาราคากลาง ได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบ
กับค่าจ้างประมาณการ และให้ยึดถือประมาณการนี้
เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ผู้ประมาณการ



นายทองศักดิ์ จิตรภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  นาย วิศิษฐ์ กองเพชร
ปลัดคณะกรรมการส่วนตำบลบ้านนา

ลงชื่อ  นายชาตุม ชัยรัตน์
หัวหน้าสำนักงานปลัด

ลงชื่อ  นายทองศักดิ์ จิตรภักดี
ผู้อำนวยการกองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพรกชัย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กระบี่ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

1/9

แผ่นที่

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ

นายพนมศักดิ์ จิตร์ภักดี

ผู้คำนวณการก่อสร้าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
1	งานฐานรากแผ่									
1.1	วางผัง	70.00	เมตร	70.00	4,900.00	30.00	2,100.00	7,000.00		
1.2	ขุดดิน	36.00	ลบ.ม.		-	125.00	4,500.00	4,500.00		
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1.50	ลบ.ม.	389.41	584.12	99.00	148.50	732.62		
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	1.00	ลบ.ม.	1,700.00	1,700.00	398.00	398.00	2,098.00		
2	งานโครงสร้าง									
2.1	ทรายถมรองพื้น	106.00	ลบ.ม.	230.53	24,436.18	99.00	10,494.00	34,930.18		
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	34.00	ลบ.ม.	1,775.70	60,373.80	436.00	14,824.00	75,197.80		
2.3	เหล็ก RB 6 มม. (270 เส้น)	0.600	ตัน	25,880.61	15,528.37	3,401.00	2,040.60	17,568.97		
2.4	เหล็ก RB 12 มม. (165 เส้น)	1.470	ตัน	22,987.29	33,791.32	3,401.00	4,999.47	38,790.79		
2.5	เหล็ก DB 16 มม. (15 เส้น)	0.240	ตัน	24,299.07	5,831.78	3,401.00	816.24	6,648.02		พังกา
2.6	ไม้แบบ	180.00	ตร.ม.	171.48	30,866.40	133.00	23,940.00	54,806.40		
2.7	ตะปู	55.00	กก.	40.50	2,227.50		-	2,227.50		
2.8	ลวดผูกเหล็ก	70.00	กก.	41.87	2,930.90		-	2,930.90		
	รวม 1+2				-		-	247,431.16		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาวัดตั้งจังหวัดระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา

(นายพนมศักดิ์ จิตร์ภักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพรงซ้าย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

2/9

แผ่นที่

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านนา รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายทองศักดิ์ จิตรภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
3	งานหลังคา									
3.1	ครอปสันโด้ง + ครอปสันตะเฝ	141.00	แผ่น	65.00	9,165.00	13.95	1,966.95	11,131.95		
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50 x 1.20 x 5 มม.	620.00	แผ่น	62.62	38,824.40	14.88	9,225.60	48,050.00		
3.3	ขอมุงตัว ป ขนาด 7 นิ้ว	770.00	ตัว	3.82	2,941.40			2,941.40		
3.4	แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	46.00	พอน	579.44	26,554.24	207.00	9,522.00	36,176.24		
3.5	แปเหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	-	พอน	-	-	-	-	-		
3.6	เหล็ก C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม.	20.00	พอน	899.13	17,982.60	289.00	5,780.00	23,762.60		
3.7	ท่อนเหล็ก O 1 1/2" x 3.2 มม	25.00	พอน	780.00	19,500.00	184.45	4,611.25	24,111.25		
3.8	ท่อนเหล็ก O 2" x 3.2 มม	18.00	พอน	1,020.00	18,360.00	260.10	4,681.80	23,041.80		
3.9	แผ่นเพลาท ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม.	8.00	แผ่น	120.00	960.00	50.00	400.00	1,360.00		
3.1	น๊อต O 15 มม. X 0.50 ม.	32.00	ตัว	30.00	960.00			960.00		
3.11	ตะเฝรางสังกะสี	11.00	เมตร	120.00	1,320.00	20.00	220.00	1,540.00		
3.12	เบียงขายไม้ + ทับเบียงขายไม้สำเร็จรูป	68.00	เมตร	139.00	9,452.00	138.00	9,384.00	18,836.00		
3.13	ค่าติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา	276.00	ตร.ม.	-	-	31.00	8,556.00	8,556.00		
รวม 3								200,467.24		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาทลิตร ราคาวัสดุจึงหวั้ระบอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา
(นายทองศักดิ์ จิตรภักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะชัย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.เกาะพะลวย จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

3/9

แผ่นที่

เจ้าของโครงการ

อบต.บ้านนา

รายการเสร็จที่

ผู้ประมาณราคา นายพนงศักดิ์ จิตกรักดี

นายพนงศักดิ์ จิตกรักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
4	งานถม				-		-	-		
4.1	ฝังท่ออิฐมอยคู่เรียงแนว	135.00	ตร.ม.	156.00	21,060.00	89.00	12,015.00	33,075.00		
4.2	ปูนฉาบผนัง	270.00	ตร.ม.	58.00	15,660.00	82.00	22,140.00	37,800.00		
4.3	ปูนฉาบโครงสร้าง	70.00	ตร.ม.	63.00	4,410.00	100.00	7,000.00	11,410.00		
4.4	เส้น คสล.	140.00	เมตร	70.00	9,800.00	35.00	4,900.00	14,700.00		
5	งานพื้น				-		-	-		
5.1	พ1 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวด้าน ขนาด 12" x 12" + ปูนทราย	20.00	ตร.ม.	250.00	5,000.00	125.00	2,500.00	7,500.00		
5.2	พ2 พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวมัน ขนาด 12" x 12" + ปูนทราย	136.00	ตร.ม.	242.00	32,912.00	125.00	17,000.00	49,912.00		
5.3	พ4 พื้นผิวมันขัดยาบ(เขาระรอง)	10.00	ตร.ม.	76.00	760.00	82.00	820.00	1,580.00		
6	งานฝ้าเพดาน				-		-	-		
6.1	ฝ1 ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. + คร่าวเหล็ก	136.00	ตร.ม.	200.00	27,200.00	75.00	10,200.00	37,400.00		
6.2	ฝ2 ฝ้ายิปซัมบอร์ดทึบความชื้นหนา 9 มม. + คร่าวเหล็ก	15.00	ตร.ม.	220.00	3,300.00	75.00	1,125.00	4,425.00		
6.3	ฝ3 ฝ้าแผ่นเรียบแบบระบายอากาศ 4 มม. + คร่าวเหล็ก	72.00	ตร.ม.	285.00	20,520.00	75.00	5,400.00	25,920.00		
	รวม 4+5+6				-		-	223,722.00		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาค่าวัสดุจึงห้ประมาณ เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา

(นายพนงศักดิ์ จิตกรักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพกงชัย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

4/9

แผนที่

รายการเลขที่

เจ้าของโครงการ

อบต.บ้านนา

ผู้ช่วยราชการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	(บาท)	
7	งานประติรูป + ผนังต่าง + อุปกรณ์				-		-		-	
7.1	ประติรูป 1	ชุด	1.00	11,000.00	11,000.00				11,000.00	
7.2	ประติรูป 2	ชุด	3.00	7,500.00	22,500.00				22,500.00	
7.3	ผนังต่าง น1	ชุด	11.00	5,500.00	60,500.00				60,500.00	
7.4	ผนังต่าง น2	ชุด	4.00	8,000.00	32,000.00				32,000.00	
8	งานไฟฟ้า				-		-		-	
8.1	คอมพูลเซอร์เลนส์ครอบสะท้อนแสง 2x36 w	ชุด	14.00	1,800.00	25,200.00	120.00	1,680.00		26,880.00	
8.2	คอมพูลเซอร์เลนส์ชนิดกึ่งปลา 1 x 36 w	ชุด	14.00	550.00	7,700.00	120.00	1,680.00		9,380.00	
8.3	ดวงโคมแก้วชาลาแปรงขนาด 1 x 32 w	ชุด	2.00	450.00	900.00	120.00	240.00		1,140.00	
8.4	สวิทช์ตัดตอนอัตโนมัติ	ชุด	1.00	98.00	98.00	120.00	120.00		218.00	
8.5	สวิทช์ชนิดฝังผนัง	ชุด	16.00	32.34	517.44	120.00	1,920.00		2,437.44	
8.6	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	ชุด	10.00	31.08	310.80	120.00	1,200.00		1,510.80	
8.7	เต้ารับทั่วไป	ชุด	8.00	170.00	1,360.00	120.00	960.00		2,320.00	
8.8	เต้ารับไฟรั้ว	ชุด	8.00	170.00	1,360.00	120.00	960.00		2,320.00	
8.9	ดวงโคมไฟฉุกเฉิน	ชุด	2.00	750.00	1,500.00	120.00	240.00		1,740.00	
8.10	มิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ (เหมารวม)	ชุด	1.00	4,602.00	4,602.00		-		4,602.00	
8.11	แผงควบคุมไฟ	ชุด	1.00	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00		3,800.00	
8.12	อุปกรณ์อื่นๆ	เหมารวม	-	1,000.00	-		-		-	
	รวม 7+8				-		-		182,348.24	

หมายเหตุ: ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาวัดตั้งจังหวัดระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา



(นายพนงศักดิ์ จิตร์ภักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพรกซ้าย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

5/9

แผนที่

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านนา รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายทองศักดิ์ จิตรักดี ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
9	งานพาสี				-		-	-	
9.1	งานทาสีรองพื้น + งานทาสีน้ำอะคริลิค	300.00	ตร.ม.	37.95	11,385.00	30.00	9,000.00	20,385.00	
9.2	งานทาสีกันสแลม + งานทาสีน้ำมัน	110.00	ตร.ม.	63.54	6,989.40	35.00	3,850.00	10,839.40	
					-		-	-	
10	งานอื่นๆ				-		-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง	14.00	เมตร	1,800.00	25,200.00	100.00	1,400.00	26,600.00	
	รวม 9+10				-		-	57,824.40	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แบบ สด.ศพด.2)				-		-	911,793.04	

หมายเหตุ ราคามันมีที่เรลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุจึงหวั้ระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา

(นายทองศักดิ์ จิตรักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.สพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพกงชัย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

แผนที่ 6/8

เจ้าพนักงาน
ผู้ประมาณราคา

นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี

นายประมานราคา

ผู้ควบคุมและแรงงาน

นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี

ผู้ควบคุมและแรงงาน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
1	งานฐานรากแผ่									
1.1	วางผัง	48	เมตร	70.00	3,360.00	30.00	1,440.00	4,800.00		
1.2	ขุดดิน	19	ลบ.ม.		-	125.00	2,375.00	2,375.00		
1.3	ทรายหยาบรองพื้น	1	ลบ.ม.	389.41	389.41	99.00	99.00	488.41		
1.4	คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.5	ลบ.ม.	1,700.00	850.00	398.00	199.00	1,049.00		
2	งานโครงสร้าง									
2.1	ทราบนรองพื้น	8	ลบ.ม.	230.53	1,844.24	99.00	792.00	2,636.24		
2.2	คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	16	ลบ.ม.	1,775.70	28,411.20	436.00	6,976.00	35,387.20		
2.3	เหล็ก RB 6 มม. (120เส้น)	0.270	ตัน	25,880.61	6,987.76	3,401.00	918.27	7,906.03		
2.4	เหล็ก RB 12 มม. (95เส้น)	0.845	ตัน	22,987.29	19,424.26	3,401.00	2,873.85	22,298.11		
2.5	ไม้แบบทั่วไป	95	ตร.ม.	171.48	16,290.60	133.00	12,635.00	28,925.60		
2.6	ตะปู	30	กก.	40.50	1,215.00		-	1,215.00		
2.7	ลวดผูกเหล็ก	35	กก.	41.87	1,465.45		-	1,465.45		
	รวม 1 + 2				-		-	108,546.04		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาสีตังจังหวัดระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา

(นายทองศักดิ์ จิตร์ภักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศค.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพรกซ้าย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านมา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

แผ่นที่ 7/9

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านนา รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายพนงศักดิ์ จิตร์รักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		คำวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน (บาท)	
3	งานหลังคา				-		-	
3.1	ครอบสันโด่ง + ครอบสันตะเภา	73	แผ่น	65.00	4,745.00		4,745.00	
3.2	กระเบื้องลอนคู่สีแดง ขนาด 0.50x1.20 ม.	280	แผ่น	62.62	17,533.60		17,533.60	
3.3	ขอมุงตัว ป ขนาด 7 นิ้ว	240	ตัว	3.82	916.80		916.80	
3.4	แปเหล็กล C 100 x 50 x 20 x 2.3 มม	22	ฟ่อน	579.44	12,747.68	297.50	6,545.00	
3.5	แปเหล็กล C 100 x 50 x 20 x 3.2 มม	10	ฟ่อน	898.13	8,981.30	289.00	2,890.00	
3.6	ท่อเหล็ก O 1 1/2" x 3.2 มม.	11	ฟ่อน	780.00	8,580.00	184.45	2,028.95	
3.7	แผ่นเพท ขนาด 0.20 x 0.20 x 9 มม.	6	แผ่น	120.00	720.00	50.00	300.00	
3.8	น๊อต O 15 มม. X 0.50 ม.	24	ตัว	30.00	720.00		720.00	
3.9	เชิงชายไม้ + หับเชิงชายไม้สำเร็จรูป	46	เมตร	139.00	6,394.00	138.00	6,348.00	
3.10	ค่าติดตั้งกระเบื้องมุงหลังคา	125	ตร.ม.	-	-	31.00	3,875.00	
4	งานผนัง				-		-	
4.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	130	ตร.ม.	156.00	20,280.00	89.00	11,570.00	
4.2	ผนังปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8"x8"	125	ตร.ม.	258.00	32,250.00	138.00	17,250.00	
4.3	ฉาบปูนผนัง	255	ตร.ม.	58.00	14,790.00	82.00	20,910.00	
4.4	ปูนฉาบโครงสร้าง	40	ตร.ม.	63.00	2,520.00	100.00	4,000.00	
4.5	เย็น คสล.	90	เมตร	70.00	6,300.00	35.00	3,150.00	
	รวม 3+4				-		216,345.33	

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาทลิตร ราคาวัสดุจังหวัดระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา



(นายพนงศักดิ์ จิตร์รักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศพด.2)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเพรทชัย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

แบบ ปร.4

8/9

แผ่นที่

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านนา รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายทองศักดิ์ จิตรักดี

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		คำวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
5	งานพื้น				-		-			
5.1	พ3 พื้นปูกระเบื้องเคลือบขนาด 8x8"	56	ตร.ม.	221.00	12,376.00	125.00	7,000.00	19,376.00		
5.2	พ4 พื้นฉาบเรียบ	14	ตร.ม.	76.00	1,064.00	61.00	854.00	1,918.00		
6	งานฝ้าเพดาน				-		-			
6.1	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนาขึ้นหนา 9 มม. + เคร่าเหล็ก	56	ตร.ม.	220.00	12,320.00	75.00	4,200.00	16,520.00		
6.2	ฝ้าฉาบเรียบแบบระบายอากาศ 4 มม. + เคร่าเหล็ก	50	เมตร	285.00	14,250.00	75.00	3,750.00	18,000.00		
7	งานประตูหน้าต่าง+หน้าต่าง+อุปกรณ์				-		-			
7.1	ป3	1	ชุด	3,500.00	3,500.00		-	3,500.00		
7.2	ป4	2	ชุด	4,000.00	8,000.00		-	8,000.00		
7.3	ป5	4	ชุด	3,000.00	12,000.00		-	12,000.00		
7.4	น1	1	ชุด	5,500.00	5,500.00		-	5,500.00		
7.5	น2	2	ชุด	8,000.00	16,000.00		-	16,000.00		
7.6	น3	4	ชุด	1,800.00	7,200.00		-	7,200.00		
7.7	น4	5	ชุด	3,500.00	17,500.00		-	17,500.00		
	รวม 5+6+7				-		-	125,514.00		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาทลิตร ราคาสีตังหรีดระนอง เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา
(นายทองศักดิ์ จิตรักดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา โทร. (077) 890113

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแพะทราย ม.2 บ้านกลาง ต.บ้านนา อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
ประมาณการเมื่อ วันที่ 13 ตุลาคม 2557

ประมาณราคาก่อสร้าง อาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศพด.2)

แบบ ปร.4

9/9

เจ้าของโครงการ อบต.บ้านนา รายการเลขที่

ผู้ประมาณราคา นายทองศักดิ์ จิตกรักดี

ผู้อำนวยความสะดวกช่าง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน		หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน	(บาท)		
8	งานไฟฟ้า				-		-	-		
8.1	โคมฟลูออเรสเซนต์หลอดแสง 2 x 36	2	ชุด	1,800.00	3,600.00	120.00	240.00	3,840.00		
8.2	โคมฟลูออเรสเซนต์หลอด 1 x 36 w	14	ชุด	550.00	7,700.00	120.00	1,680.00	9,380.00		
8.3	ดวงโคมพลาสติกขนาด 8x132 w	6	ชุด	450.00	2,700.00	120.00	720.00	3,420.00		
8.4	สวิตช์ชนิดฝังผนัง	9	ชุด	32.34	291.06	120.00	1,080.00	1,371.06		
8.5	ปลั๊กชนิดฝังผนัง	2	ชุด	31.08	62.16	120.00	240.00	302.16		
8.6	แผงควบคุมไฟ	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	300.00	300.00	3,800.00		
8.7	อุปกรณ์อื่นๆ	1	งาน	1,000.00	1,000.00		-	1,000.00		
9	งานสุขภัณฑ์สีขาว				-		-	-		
9.1	โถส้วมชักโครกสำหรับเด็ก	4	ชุด	2,500.00	10,000.00	298.00	1,192.00	11,192.00		
9.2	อ่างล้างชนิดมิงค์เตอร์ 1 หลุม	9	ชุด	1,500.00	13,500.00	298.00	2,682.00	16,182.00		
9.3	เคอร์เตอร์ล้างจานชนิด 2 หลุม	9	ชุด	3,500.00	31,500.00	320.00	2,880.00	34,380.00		
9.4	ที่ใส่ส้วมระวางรวมชัก + อุปกรณ์	9	ชุด	1,200.00	10,800.00	1,192.00	10,728.00	21,528.00		
9.5	ถังบำบัดสำเร็จรูป ขนาด 1 ลบ.ม.	9	ชุด	9,380.00	84,420.00	500.00	4,500.00	88,920.00		
9.6	งานระบบท่อน้ำดี น้ำทิ้งและท่อไต่โครก	1	งาน	10,000.00	10,000.00		-	10,000.00		
10	งานทาสี				-		-	-		
10.1	งานทาสีรองพื้น + งานทาสีอะครีลิค	260	ตร.ม.	37.95	9,867.00	30.00	7,800.00	17,667.00		
10.2	งานทาสีกันสแลม + งานทาสีน้ำมัน	42	ตร.ม.	63.54	2,668.68	35.00	1,470.00	4,138.68		
	รวม 8+9+10				-		-	227,120.90		
	รวมวัสดุและค่าแรงงานอาคารห้องครัวและห้องน้ำ (สค.ศพด.2)							677,526.27		

หมายเหตุ ราคาน้ำมันดีเซลที่ราคา 30.00 - 30.99 บาท/ลิตร ราคาวัสดุคงเหลือของ เดือน กันยายน

ผู้ประมาณราคา

(นายทองศักดิ์ จิตกรักดี)